



Obec Stratov

Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem

Tel./fax (+420) 325 551 461 e-mail: obec.stratov@tiscali.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk č. účtu: 8727191/0100 IČO: 00239828

Ve Stratově 24.3.2015

číslo malé veřejné zakázky: **3 - 2015**

č.j.: **100130/2015 - DOPLNĚNÍ (UPŘESNĚNÍ) VÝZVY - na základě prohlídky místa plnění dne 23.3.2015**

Výměna střešní krytiny na budově obecní stodoly na pozemku p.č.163.

1.Zadavatel (objednatel)

Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem

zastoupená Josefem Horvátem, starostou

IČO: 239828

bankovní spojení: KB Nymburk 8727191/0100

telefon: 325 551 461, 724 188 660

2.Vymezení předmětu plnění VZMR

Předmětem zakázky je realizace akce:

Kompletní výměna střešní krytiny, klempířských prvků a části střešní konstrukce na budově stodoly na pozemku p.č.163 v obci Stratov:

a/ DEMONTÁŽ STARÝCH PRVKŮ:

- střešních tašek, doplňků a oplechování (**zůstává stejné**)
- střešních latí (**zůstává stejné**)
- poškozených konců pozednic - **3 KUSY a' 2,5 metru - 140 x 140 mm** (původně: 4 kusy po cca 4 metrech) od konce na pilíř
- vadné části krovu - 7 kusů po cca 4 metrech **120 x 120 (zůstává stejné)**
- vadné části **vazního trámu** (původně krovu) - **140 x 140 (120 x 120)** - 2 kusy po cca **3** (původně 2 metry) metrech
- zajištění odvozu demontovaných prvků a předložení kopie dokladu o likvidaci s místem původu odpadu (**zůstává stejné**)

nově:

- **středové kleštiny o délce cca 4 metry - ve středu objektu**
- **2 kusy trám od části konstrukce (kozy) ke hřebeni - ve středu objektu - cca 4 metry**

b/ DODÁNÍ A INSTALACE KOMPLETNÍ KRYTINY, VČETNĚ DALŠÍCH PRVKŮ A DOPLŇKŮ BUDE OBSAHOVAT MIMO JINÉ:

- latě 40/60 (**zůstává stejné**)
- kompletní krytina, včetně hřebenáčů, krajovek, **větrací tašky dle plochy střechy**, 1x prostup na jímač hromosvodu (**antény**), ve variantě:
 1. pálená taška **TONDACH - STODO 12 - hnědá Engoba**, hladký povrch
 2. betonová taška **KM BETA ELEGANT - hnědá**, hladký povrch - **jednoduchý akrylátový nástřik** hladký povrch
- výměna části krovu - 7 kusů po cca 4 metrech (**zůstává stejné**)

- výměna části **vazního trámu** (původně krovu) - 2 kusů po cca **3** (původně 2 metry) metrech
- výměna části pozednic - **3 kusy 140 x 140 a 2,5 metru** (původně 4 kusy po cca 4 metrech)
- klempířské prvky - okapy a svody - komplet ve variantě:

barevný pozink

- v případě nutnosti očištění a impregnace krokví proti dřevokazným houbám a hmyzu (**zůstává stejné**)
- v případě nutnosti zednické začištění (**zůstává stejné**)

nově:

- **přesah střechy na obou stranách štítu 20 cm**
- **podbití přesahu (palubky nebo prkna) ze spodní části**

Aktualizované rozměry budovy dle zaměření při prohlídce místa plnění dne 23.3.2015:

1. délka budovy včetně přesahů 20cm na každé straně: **14,5 metru**
2. výška jedné strany - **cca 7 metrů (v současnosti 20 řad tašek)**
3. celková plocha - **203 m²**

.....
Josef Horvát
starosta obce



K zveřejnění dne: **24.3.2015**

K sejmutí dne: **30.3.2015**

Zodpovídá:

Zveřejněno: **24.3.2015**

Sejmuto:

Josef Horvát